



E.ON Distribuție România S.A., Zarandului 61, 330182 Deva

CENTRU EXPLOATARE GAZ DEVA
Nr. Înregistrare 129758 /20.07.2015

CĂTRE,
MUNICIPIUL HUNEDOARA
Loc.Hunedoara, str.Libertății, nr.17,
jud.Hunedoara

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr. 129758/ 09.07.2015,
privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

„TRANSFORMARE B-DUL CORVIN ÎN CENTRU PIETONAL”
loc.Hunedoara, b-dul Corvin între strada George Enescu și b-dul Dacia,

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite:

AVIZ FAVORABIL

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

A. Condiții tehnice:

1. În loc.Hunedoara, pe b-dul.Corvin, (zona studiată), există conducte și branșamente de gaze naturale, presiune redusă, din PE montate subteran.

2. Adâncimea de pozare a rețelelor de gaze naturale, la finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare carosabil, va fi de minim 0,9 m, raportată la cota finală a drumului.

3. În studiul de fezabilitate se vor prevedea cheltuieli pentru protejarea conductelor și branșamentelor de gaze naturale.

4. Se va efectua predarea amplasamentului înainte de începerea lucrărilor (în prezența, reprezentantului E.ON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A., Centrul Exploatare Gaz Deva, pentru a se stabili în teren, traseul exact al conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Se vor stabili măsurile ce se impun a fi luate pentru protejarea Sistemului de Distribuție.

a. Răsuflătorile de câmp se vor înlocui cu răsuflători de carosabil cu capac de fontă.

b. Răsuflătorile cu capac de fontă se vor înalța la nivelul străzii și al trotuarelor. Lucrările de înlocuire răsuflători și de protecție conductă se vor executa de o societate comercială autorizată A.N.R.E.

E.ON Distribuție RomâniaSA

Echipe Acces la Rețea Gaz Deva
Zarandului 61
330182 Deva
www.eon-gaz-distribuție.ro

Matyas Lorand

T +40-354 40 33 13

F +40-254 23 28 12

lorand.matyas@eon-romania.ro

Abreviere

RMDVP

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Torsten Röglin DG
Carmen Teona Oltean (adj.)
Simona Mihaela Ciocan Covaliu

Sediul Central: Tîrgu-Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mures
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
274.125.835 RON

Sediul Regiunea Vest: Timisoara
CUI: 19234568
Atribut fiscal: RO
J35/3753/24.11.2006



- c. Toate lucrările aferente Sistemului de Distribuție gaze naturale vor fi suportate de către beneficiarul lucrării.
- d. Lucrările de infrastructură se vor executa în prezența unui delegat al Centrului Exploatare Gaz Deva. Săpăturile în zona afectată de lucrări se vor efectua manual.

5. Având în vedere faptul că în documentația prezentată nu sunt detalii privind modernizarea străzilor, este necesar ca proiectantul de specialitate să se adreseze unui instalator autorizat cu grad I D în proiectarea rețelelor de distribuție gaze naturale, pentru a prevedea soluții tehnice în cazul în care modernizarea străzilor afectează sistemul de distribuție gaze naturale.

6. Înainte de începerea și pe toată durata lucrărilor, veți solicita prezența reprezentantului E.ON DISTRIBUȚIE ROMÂNIA S.A., CENTRU EXPLOATARE GAZ DEVA.

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al E.ON Distribuție România S.A., la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea E.ON Distribuție România S.A., Centru Exploatare Gaz Deva.
Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,6 – 1,0 m.
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență E.ON Distribuție România S.A., la telefon: 0800-800.928 și 0265-200.928, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.
Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența



reprezentantului E.ON Distribuție România S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către E.ON Distribuție România S.A., izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul E.ON Distribuție România S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea E.ON Distribuție România S.A., Centru Exploatare Gaz Deva, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.



8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris E.ON Distribuție România S.A., Centru Exploatare Gaz Deva, asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 20.07.2016 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Cioponea Mihai
Coordonator Acces Gaz Deva



Matyas Lorand-Laszlo
Responsabil Acces la Rețea